EP PETROECUADOR

ORDEN DE TRABAJO

RESUMEN DE COSTOS

CONTRATISTA: DYNADRILL ECUADOR C.A.

No. : OTQ 425-OPR-EDYL-013I-UIO-2026

CONTRATO 2025201 - SERVICIOS EVENTUALES BAJO LLAMADA DE APOYO A LAS OPERACIONES, SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN Y LIMPIEZA DE POZOS, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN, COMPLETACION INICIAL DE POZOS, RENTA DE HERRAMIENTAS DE REACONDICIONAMIENTO/COMPLETACIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE CEMENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE FLUIDOS ÚNICAMENTE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS AL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS CAMPOS DE EP PETROECUADOR INCLUIDO BLOQUE 6 (OFFSHORE)

FECHA: 3/2/2026

Descripción del Requerimiento o de la Orden de Trabajo

NOTA: No inicie actividades sin información previa

SERVICIO: LIMPIEZA DE PUNZADOS CON COILED TUBING / EDYL-013I / RIGLESS

Las tarifas serán las del Contrato 2025201 las mismas que serán incluidas en la presente hoja de costos estimados

CODIGO	SERVICIOS REQUERIDOS	UNIDAD	TARIFA UNITARIA	CANTIDAD	TOTAL
CT5104	Cargo básico primeras 8 horas unidad de tubería continua o fracción	unidad	2845,05	1,00	2.845,05
CT5105	Cada hora adicional de unidad de tubería continua o fracción	hr	101,31	52,50	5.318,78
CT5106	Cargo por profundidad de la punta del coiled tubing	Pie	0,38	9.647,00	3.665,86
CT5122	Por bombeo de fluidos corrosivos inyectados por galón	gls	0,14	4.200,00	588,00
CT5123	Por bombeo de solventes aromáticos con o sin empacaduras inflables	gls	0,14	18.060,00	2.528,40
SH1009	SARTA DE (MHA): O.D 2-1/8"	Corrida	2309,07	1,00	2.309,07
CT5124	Herramienta a chorro (Jet Tool), diferentes medidas	unidad	4456,24	1,00	4.456,24
CT5108	Enjuagador de caucho (stripper rubber)	unidad	63,32	1,00	63,32
CT5113	Conector para BHA de trabajo	unidad	83,1	1,00	83,10
CT5134	Supervisor Coiled Tubing dia o fraccion	día	806,54	3,00	2.419,62
CT5135	Operador Coiled Tubing dia o fraccion	día	349,78	3,00	1.049,34
CT5135	Operador Coiled Tubing dia o fraccion	día	349,78	3,00	1.049,34
CT5140	Tarifa de monitoreo en unidad de bombeo Presión, Densidad, Caudal, Volumen	día	373,74	3,00	1.121,22
CT5146	Ingeniero de Operaciones Coiled tubing	día	721,64	3,00	2.164,92
CT5149	Servicio de Grúa 30 - 60 Tons o mas, incluye plataforma	trabajo	2951,72	1,00	2.951,72
SFC33003	Cargo básico bomba para preparación fluidos de completación, primeras 4 horas o fracción	unidad	3420,87	1,00	3.420,87
SFC33004	Unidad bombeo para preparación fluidos de completación por hora adicional	hr	183,05	44,00	8.054,20
SFC33017	Operador para fluidos de completación dia o fraccion	día	349,78	3,00	1.049,34
SFC33017	Operador para fluidos de completación dia o fraccion	día	349,78	3,00	1.049,34
SFC33008	Servicio de Bombeo de fluidos corrosivos de 2500 gls hasta 4200 gls	gls	0,41	4.200,00	1.722,00
SFC33012	Bombeo de Fluidos no corrosivos de 4200 galones en adelante	gls	0,41	87.360,00	35.817,60
SFC33024	Tanque para ácido o solvente de 6500 galones, por trabajo	unidad	773,77	1,00	773,77
SFC33024	Tanque para ácido o solvente de 6500 galones, por trabajo	unidad	773,77	1,00	773,77
SFC33024	Tanque para ácido o solvente de 6500 galones, por trabajo	unidad	773,77	1,00	773,77
SFC33024	Tanque para ácido o solvente de 6500 galones, por trabajo	unidad	773,77	1,00	773,77
SB3229	Tanque para fluidos de estimulación 500 bbls	unidad	678,36	1,00	678,36
SCS7005	Tanque de sólidos para residuos de Workover, 200-240 bbl	día	58,73	3,00	176,19
SCS7005	Tanque de sólidos para residuos de Workover, 200-240 bbl	día	58,73	3,00	176,19
SFC33027	Movilización de equipo adicional, unidades pesadas.	km	3,15	147,80	465,57
SCS7226	Vacuum de 90 a 160Bbl.	hr	74,91	12,00	898,92
SCS7226	Vacuum de 90 a 160Bbl.	hr	74,91	7,00	524,37
SFC33003	Cargo básico bomba para preparación fluidos de completación, primeras 4 horas o fracción	unidad	3420,87	1,00	3.420,87
DYSRC-2	SISTEMA REMOCION DANO FORMACION	gls	5	10.080,00	50.400,00
DYSTIM-80	SISTEMA ESTIMULACION ACIDA INORGÁNICA	gls	13,48	4.200,00	56.616,00
DYXYL-100	Xileno	gls	12	550,00	6.600,00
DYIC-250	Inhibidor de Corrosión Biodegradable	gls	144,04	3,00	432,12
				Valor de la OT:	**207.211,00**

Fecha de Inicio: 4/2/2026

Fecha de Terminación: 6/2/2026

* Los servicios, valores y cantidades de la presente OT son estimaciones y podrán existir variaciones de acuerdo a las necesidades operativas de EP PETROECUADOR.

REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA (Delegado):		REPRESENTANTE DE EP PETROECUADOR (Delegado):	
Nombre:	Ing. Katalina Coello	Nombre:	Ing. Efren Yugsi
Cargo:	Representante Legal	Cargo:	Ingeniero de Operaciones Activo Eden Yuturi, Apaika, Nenke